




REGIONE CAMPANIA



COMUNE DI STIO



Parco del Cilento
e Vallo di Diano

EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tavola:

1.4

Scala:

9/15
04 APR. 2023

Committente :

Amm. Comunale di Stio


RUP:

Geom. Stefano Trotta



Progettazione:

Ing. Piero Trotta



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI (Cat 1)							
1 / 1 N.P.EL.001	Rimozione di palo stradale in ferro, compresi gli oneri dei ponteggi e l'abbassamento alpiano di carico del materiale di risulta ZONA STIO							
	G-H					7,00		
	C-D					15,00		
	I-J					3,00		
	J-K					7,00		
	K-L					3,00		
	L-M					3,00		
	M-N					1,00		
	N-O					1,00		
	P-Q					4,00		
	Q-R					5,00		
	R-S					6,00		
	J-1					2,00		
	J-2					11,00		
	L-1					1,00		
	M-1					3,00		
	N-1					1,00		
	P-1					15,00		
	P-2					11,00		
	AA-AB					2,00		
	AI-AJ					5,00		
	AA-3					2,00		
	AA-4					1,00		
	AJ-1					1,00		
	AQ-1					5,00		
	ZONA COSTE							
	CF-CG					2,00		
	ZONA GORGA							
	BA-BB					14,00		
	BD-BE					10,00		
	BG-BH					6,00		
	BJ-BK					14,00		
	BK-BL					5,00		
	BL-BM					4,00		
	BN-BO					14,00		
	BQ-BR					2,00		
	BS-BT					5,00		
	BX					1,00		
	BC-2					3,00		
	BK-1					1,00		
	SOMMANO N					196,00	123,15	24'137,40
2 / 2 CAM23_R02 .010.050.A	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm ZONA STIO							
	C-D	2,00	385,00			770,00		
	H-J	2,00	76,00			152,00		
	D-E	2,00	18,00			36,00		
	J-K	2,00	200,00			400,00		
	K-L	2,00	88,00			176,00		
	L-M	2,00	80,00			160,00		
	M-N	2,00	11,00			22,00		
	N-O	2,00	27,00			54,00		
	P-Q	2,00	33,00			66,00		
	C-Q	2,00	18,00			36,00		
	Q-R	2,00	128,00			256,00		
	R-S	2,00	148,00			296,00		
	S-1	2,00	17,00			34,00		
	J-1	2,00	20,00			40,00		
	J-2	2,00	305,00			610,00		
	L-1	2,00	75,00			150,00		
	M-1	2,00	65,00			130,00		
	A RIPORTARE					3'388,00		24'137,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'388,00		24'137,40
	N-1	2,00	25,00			50,00		
	P-1	2,00	372,00			744,00		
	P-2	2,00	260,00			520,00		
	AA-BB	2,00	76,00			152,00		
	AA-1	2,00	12,00			24,00		
	AA-2-3	2,00	50,00			100,00		
	AA-4	2,00	48,00			96,00		
	AJ-1	2,00	30,00			60,00		
	AQ-1	2,00	126,00			252,00		
	AR-1-2	2,00	46,50			93,00		
	ZONA COSTE							
	CF-CG	2,00	86,50			173,00		
	CD-CE	2,00	300,00			600,00		
	CG-CH	2,00	300,00			600,00		
	ZONA GORGA							
	BA-BB	2,00	347,00			694,00		
	BA-1	2,00	18,00			36,00		
	BC-BD	2,00	21,00			42,00		
	BC-1	2,00	7,00			14,00		
	BC-2	2,00	77,00			154,00		
	BD-BE	2,00	272,00			544,00		
	BG-BH	2,00	114,00			228,00		
	BI-BJ	2,00	25,00			50,00		
	BJ-BK	2,00	331,00			662,00		
	BK-1	2,00	9,00			18,00		
	BK.BL	2,00	124,00			248,00		
	BL-BM	2,00	128,00			256,00		
	BJ-BN	2,00	30,50			61,00		
	BN-BO	2,00	338,00			676,00		
	BQ-BR	2,00	28,00			56,00		
	BQ-1	2,00	46,00			92,00		
	BR-1	2,00	33,50			67,00		
	BS-BT	2,00	135,00			270,00		
	BS-1	2,00	27,00			54,00		
	BS-2	2,00	20,00			40,00		
	BT-BU	2,00	60,50			121,00		
	BP-PPA	2,00	90,00			180,00		
	BPB-BPC	2,00	90,00			180,00		
	BW-BA	2,00	95,00			190,00		
	BWA-2	2,00	55,00			110,00		
	BWA-2	2,00	55,00			110,00		
	SOMMANO ml					12'005,00	4,04	48'500,20
3 / 3 CAM23_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. Lunghezza e tratte determinate dalla voce n.2 Vedi voce n° 2 [ml 12 005.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	1,00	0,400	0,100	240,10		
	SOMMANO mc					240,10	17,96	4'312,20
4 / 4 CAM23_U05 .010.025.A	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. Lunghezza e tratte determinate dalla voce n. 2 Vedi voce n° 2 [ml 12 005.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	1,00	0,400	0,200	480,20		
	SOMMANO mc					480,20	15,19	7'294,24
5 / 5 CAM23_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comprese ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Lunghezza e tratte determinate dalla voce n. 2 Vedi voce n° 2 [ml 12 005.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	1,00	0,400	0,700	1'680,70		
	A RIPORTARE					1'680,70		84'244,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'680,70		84'244,04
	SOMMANO mc					1'680,70	5,19	8'722,83
6 / 6 N.P.AL.01	Analisi di laboratorio per certificazione di materiali provenienti dalle demolizioni di opere edili classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Classificazione del rifiuto					1,00		
	SOMMANO N					1,00	253,00	253,00
7 / 7 CAM23_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni QuantitÓ di cui al n.3 QuantitÓ di cui al n.4 QuantitÓ di cui al n.5					240,10 480,20 1'680,70		
	SOMMANO mc					2'401,00	7,43	17'839,43
8 / 8 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km QuantitÓ di cui al n.7					2'401,00		
	SOMMANO mc					2'401,00	13,82	33'181,82
9 / 9 CAM23_T01 .010.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in piú oltre i primi 10 Vedi voce n° 8 [mc 2 401.00]	4,00				9'604,00		
	SOMMANO mc/ 5km					9'604,00	5,63	54'070,52
	CAVIDOTTI PALI E RIPRISTINI (Cat 2)							
10 / 27 CAM23_U06 .030.030.F	Palo rastremato dritto in acciaio zincato Palo rastremato dritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; dia ... merato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8 Zona Stio Zona Coste Zona Gorga					115,00 2,00 79,00		
	SOMMANO cad					196,00	906,15	177'605,40
11 / 28 CAM23_U04 .020.081.A	Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata si ... n preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso Per pozzetti adiacenti ai pali in ragione di 12 Kg Vedi voce n° 27 [cad 196.00]				12,000	2'352,00		
	SOMMANO kg					2'352,00	6,16	14'488,32
	A RIPORTARE							390'405,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							390'405,36
12 / 29 CAM23_U04 .010.010.B	Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ... vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Per il rinfianco dei tubi nei cavidotti Vedi voce n° 2 [ml 12 005.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	0,40	0,400		960,40		
	SOMMANO mc					960,40	74,54	71'588,22
13 / 30 CAM23_U05 .020.085.A	Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulomet ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento. Per la base dei cavidotti Vedi voce n° 2 [ml 12 005.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	0,40	0,200		480,20		
	SOMMANO mc					480,20	60,93	29'258,59
14 / 31 CAM23_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . Vedi voce n° 2 [ml 12 005.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	0,40		10,000	24'010,00		
	SOMMANO mq/cm					24'010,00	2,59	62'185,90
15 / 32 CAM23_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per di ... di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Vedi voce n° 2 [ml 12 005.00] *(par.ug.=1/2) a detrarre tratti: Ascissa curvilinea tratto OA Ascissa curvilinea tratto OB Ascissa curvilinea tratto OC	0,50	0,40		5,000	12'005,00		
	SOMMANO mq/cm					840,00		
			420,00	0,400	5,000	480,00		
			240,00	0,400	5,000	1'880,00		
			940,00	0,400	5,000	15'205,00	2,84	43'182,20
16 / 33 CAM23_R02 .010.050.A	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezz ... zione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=225,27-0,00) Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=636,26-419,48) Ascissa curvilinea tratto OC lato SX *(par.ug.=475,26-335,81)	225,27				225,27		
		216,78				216,78		
		139,45				139,45		
	SOMMANO ml					581,50	4,04	2'349,26
17 / 34 CAM23_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=531,98-419,48) (par.ug.=541,97-531,98) (par.ug.=573,03-541,97) (par.ug.=589,18-573,03) Ascissa curvilinea tratto OC - lato SX *(par.ug.=344,43-335,81) (par.ug.=424,81-344,43) (par.ug.=475,26-424,81)	112,50		1,200	0,250	33,75		
		9,99		2,000	0,250	5,00		
		31,06		1,200	0,250	9,32		
		16,15		1,200	0,250	4,85		
		8,62		1,200	0,250	2,59		
		80,38		2,200	0,250	44,21		
		50,45		2,500	0,250	31,53		
	A RIPORTARE					131,25		598'969,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					131,25		598'969,53
	SOMMANO mc					131,25	17,96	2'357,25
18 / 35 CAM23_R02 .060.022.E (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 10,1 a 20 cm							
	Ascissa curvilinea tratto OC lato DX (par.ug.=531,98-419,48)	112,50		1,200		135,00		
	(par.ug.=541,97-531,98)	9,99		2,000		19,98		
	(par.ug.=573,03-541,97)	31,06		1,200		37,27		
	(par.ug.=589,18-573,03)	16,15		1,200		19,38		
	(par.ug.=636,26-589,18)	47,08		1,200		56,50		
	Ascissa curvilinea tratto OC - lato SX *(par.ug.=344,43-335,81)	8,62		1,200		10,34		
	(par.ug.=424,81-344,43)	80,38		2,200		176,84		
	(par.ug.=475,26-424,81)	50,45		2,500		126,13		
	SOMMANO mq					581,44	39,32	22'862,22
19 / 36 CAM23_R02 .060.020.A (CAM)	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in lastroni in pietra							
	Ascissa curvilinea tratto OC - lato SX *(par.ug.=344,43-335,81)	8,62		1,200		10,34		
	(par.ug.=424,81-344,43)	80,38		2,200		176,84		
	(par.ug.=475,26-424,81)	50,45		2,500		126,13		
	SOMMANO mq					313,31	18,41	5'768,04
20 / 37 N.P.AL.01	Analisi di laboratorio per certificazione di materiel provenienti dalle demolizioni di opere edili classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Classificazione del rifiuto					1,00		
	SOMMANO N					1,00	253,00	253,00
21 / 38 CAM23_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 34 [mc 131.25]					131,25		
	Vedi voce n° 35 [mq 581.44]				0,200	116,29		
	Vedi voce n° 36 [mq 313.31]				0,200	62,66		
	SOMMANO mc					310,20	7,43	2'304,79
22 / 39 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 38 [mc 310.20]					310,20		
	SOMMANO mc					310,20	13,82	4'286,96
23 / 40 CAM23_T01 .010.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10							
	Vedi voce n° 39 [mc 310.20]	4,00				1'240,80		
	A RIPORTARE					1'240,80		636'801,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'240,80		636'801,79
	SOMMANO mc/ 5km					1'240,80	5,63	6'985,70
24 / 41 CAM23_U02 .040.010.J (CAM)	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma ... i speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 315 mm Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=636,26-419,48)	216,78				216,78		
	SOMMANO m					216,78	49,80	10'795,64
25 / 42 CAM23_U04 .010.010.A	Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=636,26-419,48) a detrarre inbombro condotta *(par.ug.=3,14*(0,157^2))	216,78 0,08	216,78	0,600	0,600	78,04 -17,34		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					78,04 -17,34		
	SOMMANO mc					60,70	49,44	3'001,01
26 / 43 CAM23_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=636,26-419,48)	216,78		0,600	0,150	19,51		
	SOMMANO mc					19,51	28,05	547,26
27 / 44 CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=531,98-419,48) (par.ug.=541,97-531,98) (par.ug.=573,03-541,97) (par.ug.=589,18-573,03) (par.ug.=636,26-589,18) Ascissa curvilinea tratto OC lato SX *(par.ug.=475,26-335,81)	112,50 9,99 31,06 16,15 47,08 139,45		1,200	0,150	20,25 3,00 5,59 2,91 8,47 25,10		
	SOMMANO mc					65,32	169,19	11'051,49
28 / 45 CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 per rinforzo pozzetti caditoie: tratto OC - lato DX da 0.00 a 225.27 fondazione laterali *(par.ug.=4*12) tratto OC - lato DX da 419.48 a 636.26 fondazione laterali *(par.ug.=4*22) tratto OC - lato SX da 335.81 a 475.26 fondazione laterali *(par.ug.=4*7)	12,00 48,00 22,00 88,00 7,00 28,00	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	0,700 0,150 0,700 0,150 0,700 0,150	0,150 0,700 0,150 0,700 0,150 0,700	0,88 3,53 1,62 6,47 0,51 2,06		
	SOMMANO mc					15,07	169,19	2'549,69
	A RIPORTARE							671'732,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							671'732,58
29 / 46 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. in ragione di 80 kg/mc Vedi voce n° 45 [mc 15.07]				80,000	1'205,60		
	SOMMANO kg					1'205,60	2,52	3'038,11
30 / 47 CAM23_U05 .020.085.A	Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulomet ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento. Condotta smaltimento acque piovane Ascissa curvilinea tratto OC - lato DX da 419.48 a 636.26 *(par.ug.=636,26-419,48) tratto OC - lato SX da 335.81 a 475.26 *(par.ug.=475,26-335,81)	216,78 139,45		0,600 0,600	0,200 0,200	26,01 16,73		
	SOMMANO mc					42,74	60,93	2'604,15
31 / 48 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Massetto marciapiede in ragione di 4 Kg/mq Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=531,98-419,48) (par.ug.=541,97-531,98) (par.ug.=573,03-541,97) ponte *(par.ug.=589,18-573,03) (par.ug.=636,26-589,18) (par.ug.=828,16-758,16) tratto OC - lato SX da 335.81 a 344.43 *(par.ug.=344,43-335,81) tratto OC - lato SX da 344.43 a 424.81 *(par.ug.=424,81-344,43) tratto OC - lato SX da 424.81 a 475.26 *(par.ug.=475,26-424,81)	112,50 9,99 31,06 16,15 47,08 70,00 8,62 80,38 50,45		1,200 2,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 2,200 2,500	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	540,00 79,92 149,09 77,52 225,98 336,00 41,38 707,34 504,50		
	SOMMANO kg					2'661,73	2,52	6'707,56
32 / 49 CAM23_U05 .030.030.D	Cordoni di pietraresa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm Cordoni di pietraresa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla facc ... e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica. Formazione marciapiedi tratto OC - lato DX da 419.48 a 636.26 *(par.ug.=636,26-419,48) tratto OC - lato SX da 335.81 a 475.26 *(par.ug.=475,26-335,81)	216,78 139,45				216,78 139,45		
	SOMMANO ml					356,23	56,08	19'977,38
33 / 50 CAM23_U04 .020.010.C	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm per raccordo pluviali tratto OC - lato DX da 419.48 a 636.26 tratto OC - lato SX da 335.81 a 475.26					22,00 7,00		
	SOMMANO cad					29,00	56,24	1'630,96
34 / 51	Chiusini circolari a fondo depresso Chiusino a riempimento, in ghisa							
	A RIPORTARE							705'690,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							705'690,74
CAM23_U04 .020.082.A	sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata o circolare alla b ... in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini circolari a fondo depresso per raccordo pluviali tratto OC - lato DX da 419.48 a 636.26 tratto OC - lato SX da 335.81 a 475.26	22,00 7,00			14,000 14,000	308,00 98,00		
	SOMMANO kg					406,00	6,12	2'484,72
35 / 52 CAM23_U04 .020.083.A	Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla bas ... di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio in ragione di 29 kg/cad tratto OC - lato DX tratto OC - lato SX	22,00 7,00			29,000 29,000	638,00 203,00		
	SOMMANO kg					841,00	5,99	5'037,59
36 / 53 CAM23_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Ripristino pavimentazione marciapiedi							
	tratto OC - lato DX da 419.48 a 531.98 *(par.ug.=531,98-419,48) da 531.98 a 541.97 *(par.ug.=541,97-531,98) da 541.97 a 573.03 *(par.ug.=573,03-541,97) da 573.03 a 589.18 *(par.ug.=589,18-573,03) da 589.18 a 636.26 *(par.ug.=636,26-589,18)	112,50 9,99 31,06 16,15 47,08		1,200 2,000 1,200 1,200 1,200		135,00 19,98 37,27 19,38 56,50		
	tratto OC - lato SX da 335.81 a 344.43 *(par.ug.=344,43-335,81) tratto OC - lato SX da 344.43 a 424.81 *(par.ug.=424,81-344,43) tratto OC - lato SX da 424.81 a 475.26 *(par.ug.=475,26-424,81)	8,62 80,38 50,45		1,200 2,200 2,500		10,34 176,84 126,13		
	SOMMANO mq					581,44	15,51	9'018,13
37 / 54 CAM23_E07 .010.030.B (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Vedi voce n° 53 [mq 581.44]				6,000	3'488,64		
	SOMMANO mq					3'488,64	3,21	11'198,53
38 / 55 CAM23_U05 .060.025.B	Pavimentazione in lastre di pietra dura Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettang ... ra, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra arenaria Ripristino pavimentazione marciapiedi							
	tratto OC - lato DX da 419.48 a 531.98 *(par.ug.=531,98-419,48) da 531.98 a 541.97 *(par.ug.=541,97-531,98) da 541.97 a 573.03 *(par.ug.=573,03-541,97) da 573.03 a 589.18 *(par.ug.=589,18-573,03) da 589.18 a 636.26 *(par.ug.=636,26-589,18)	112,50 9,99 31,06 16,15 47,08		1,200 2,000 1,200 1,200 1,200		135,00 19,98 37,27 19,38 56,50		
	tratto OC - lato SX da 335.81 a 344.43 *(par.ug.=344,43-335,81) tratto OC - lato SX da 344.43 a 424.81 *(par.ug.=424,81-344,43) tratto OC - lato SX da 424.81 a 475.26 *(par.ug.=475,26-424,81)	8,62 80,38 50,45		1,200 2,200 2,500		10,34 176,84 126,13		
	A RIPORTARE					581,44		733'429,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					581,44		733'429,71
	SOMMANO mq					581,44	77,44	45'026,71
39 / 56 CAM23_U05 .010.025.A	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.							
	(par.ug.=159,12-152,6)	6,52		1,600	0,200	2,09		
	(par.ug.=592,06-567,87)	24,19		1,600	0,200	7,74		
	SOMMANO mc					9,83	15,19	149,32
40 / 57 CAM23_R02 .020.060.A (CAM)	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri non armati (CAM)							
	(par.ug.=205,39-161,12)	44,27		0,300	0,500	6,64		
	(par.ug.=205,39-161,12)	44,27		0,500	0,150	3,32		
	(par.ug.=443,61-423,73)	19,88		0,300	0,500	2,98		
	(par.ug.=443,61-423,73)	19,88		0,500	0,150	1,49		
	SOMMANO mc					14,43	33,89	489,03
41 / 58 CAM23_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 56 [mc 9.83]					9,83		
	Vedi voce n° 57 [mc 14.43]					14,43		
	SOMMANO mc					24,26	7,43	180,25
42 / 59 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 58 [mc 24.26]					24,26		
	SOMMANO mc					24,26	13,82	335,27
43 / 60 CAM23_T01 .010.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10							
	Vedi voce n° 58 [mc 24.26]	4,00				97,04		
	SOMMANO mc/ 5km					97,04	5,63	546,34
44 / 61 CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30							
	Ascissa curvilinea tratto OC lato DX							
	592.06-567.87		32,00	0,400	0,600	7,68		
			32,00	2,500	0,300	24,00		
	A RIPORTARE					31,68		780'156,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					31,68		780'156,63
	Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=443,61-423,73) Ascissa curvilinea tratto OC lato SX *(par.ug.=803,33-768,40)	19,88 34,93		0,900 0,900	0,300 0,300	5,37 9,43		
	SOMMANO mc					46,48	169,19	7'863,95
45 / 62 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. in ragione di 120 kg/mc Vedi voce n° 61 [mc 46.48]				120,000	5'577,60		
	SOMMANO kg					5'577,60	2,52	14'055,55
46 / 63 CAM23_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinatrici, e costipato con appositi rulli . Per posa in opera trave a sbalzo in ca: Ascissa curvilinea tratto OB lato SX *(par.ug.=159,12-152,6)	6,52		160,000		1'043,20		
	SOMMANO mq/cm					1'043,20	2,59	2'701,89
47 / 64 CAM23_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Per posa in opera trave a sbalzo in ca: Ascissa curvilinea tratto OB lato SX *(par.ug.=159,12-152,6)	6,52		160,000		1'043,20		
	SOMMANO mq/cm					1'043,20	2,84	2'962,69
48 / 65 CAM23_E08 .010.090.B	Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spesso ... alsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia Ripristino: (par.ug.=205,39-161,12) (par.ug.=443,61-423,73) (par.ug.=803,33-768,40)	44,27 19,88 34,93		0,300 0,300 0,300	1,200 1,200 0,450	15,94 7,16 4,72		
	SOMMANO mc					27,82	239,64	6'666,78
49 / 66 CAM23_E08 .010.115.A	Compenso alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi p ... essitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni: Con pietrame calcareo Per ripristino: (par.ug.=205,39-161,12) (par.ug.=803,33-768,40)	44,27 34,93			1,000 1,000	44,27 34,93		
	SOMMANO mq					79,20	18,35	1'453,32
50 / 67 CAM23_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stess ... e del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.							
	A RIPORTARE							815'860,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							815'860,81
	Ascissa curvilinea tratto OA Ascissa curvilinea tratto OB Ascissa curvilinea tratto OC		420,00 240,00 940,00	7,000 7,000 7,000	3,000 3,000 3,000	8'820,00 5'040,00 19'740,00		
	SOMMANO mq/cm					33'600,00	1,05	35'280,00
51 / 68 N.P.AL.01	Analisi di laboratorio per certificazione di materiali provenienti dalle demolizioni di opere edili classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Classificazione del rifiuto					1,00		
	SOMMANO N					1,00	253,00	253,00
52 / 69 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 67 [mq/cm 33 600.00]				0,010	336,00		
	SOMMANO mc					336,00	13,82	4'643,52
53 / 70 CAM23_T01 .010.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 69 [mc 336.00]	4,00				1'344,00		
	SOMMANO mc/ 5km					1'344,00	5,63	7'566,72
54 / 71 CAM23_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Ascissa curvilinea tratto OA Ascissa curvilinea tratto OB Ascissa curvilinea tratto OC		420,00 240,00 940,00	7,000 7,000 7,000	3,000 3,000 3,000	8'820,00 5'040,00 19'740,00		
	SOMMANO mq/cm					33'600,00	2,84	95'424,00
55 / 86 CAM23_E21 .050.005.B	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate Tinteggiatura sostegni corpi illuminanti Stio *(lung.=(2*0,10*3,14)*8) Tinteggiatura sostegni corpi illuminanti Gorga *(lung.=(2*0,10*3,14)*8)	82,00 58,00	5,02 5,02			411,64 291,16		
	SOMMANO mq					702,80	4,16	2'923,65
56 / 87 CAM23_E21 .050.040.B (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante Vedi voce n° 86 [mq 702.80]					702,80		
	SOMMANO mq					702,80	11,69	8'215,73
57 / 94 N.P.EL.013	Nolo a caldo di autogrù telescopica. Durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore (nella durata del nolo compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere. portata t. 15, braccio telescopico m. 16 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Tinteggiatura sostegni corpi illuminanti Stio Tinteggiatura sostegni corpi illuminanti Gorga					82,00 58,00		
	A RIPORTARE					140,00		970'167,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					140,00		970'167,43
	SOMMANO h					140,00	101,09	14'152,60
	CORPI ILLUMINANTI E MATERIALI ELETTRICI (Cat 3)							
58 / 10 CAM23_L02 .010.070.E	Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ... per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq GORGA DORSALE BLU DORSALE VERDE DORSALE ROSSA DORSALE VERDE SCURO TRONE DORSALE VERDE STIO P. MERCATO DORSALE BLU DORSALE VERDE DORSALE ROSSA STIO COMUNE DORSALE BLU DORSALE VERDE STIO PASTICCERIA DORSALE BLU DORSALE VERDE AUNITO-COSTE DORSALE VERDE					1'270,00 1'300,00 215,00 680,00 470,00 455,00 1'035,00 780,00 620,00 260,00 670,00 665,00 650,00		
	SOMMANO m					9'070,00	12,09	109'656,30
59 / 11 CAM23_L02 .080.130.D	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia ... oli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm GORGA DORSALE BLU DORSALE VERDE DORSALE ROSSA DORSALE VERDE SCURO TRONE DORSALE VERDE STIO P. MERCATO DORSALE BLU DORSALE VERDE DORSALE ROSSA STIO COMUNE DORSALE BLU STIO PASTICCERIA DORSALE BLU DORSALE VERDE AUNITO-COSTE DORSALE VERDE					780,00 990,00 215,00 545,00 85,00 270,00 1'535,00 485,00 155,00 375,00 510,00 675,00		
	SOMMANO m					6'620,00	5,53	36'608,60
60 / 12 N.P.EL.004	Armadio stradale in vetroresina grado di protezione IP55, completo di zoccolo e di dimensioni utili minime 815x1200x310 cm. Fornito e messo in opera con tutto quanto serve per la corretta regola d'arte. Per i sette quadri delle varie zone					7,00		
	SOMMANO N					7,00	1'174,56	8'221,92
61 / 13 CAM23_L02 .190.010.B	Armadio metallico da parete Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm All'interno dei quadri di vetroresina					7,00		
	A RIPORTARE					7,00		1'138'806,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,00		1'138'806,85
	SOMMANO cad					7,00	345,39	2'417,73
62 / 14 CAM23_L02 .060.040.H	Contattore tetrapolare Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 65 A Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	244,55	1'711,85
63 / 15 CAM23_L01 .040.070.D	Accessori elettrici per interruttori automatici Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a. Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	60,74	425,18
64 / 16 CAM23_L01 .040.030.F	Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 20 A Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	72,46	507,22
65 / 17 CAM23_L02 .130.010.B	Fusibile cilindrico Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore Per i quadri P.I.					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,67	186,76
66 / 18 CAM23_L01 .040.040.A	Interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore i ... itore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	138,11	966,77
67 / 19 CAM23_L01 .030.010.I	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m Per i quadri P.I.					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	101,38	2'128,98
68 / 20 N.P.EL.005	Fornitura e messa in opera di n°1 relè differenziale polivalente regolabile per controllo di guasti a terra tipo DOSSENA DER3/IDL o equivalente di altro marchio per fissaggio su pr ... mentica i tentativi fatti ma continua a visualizzare il numero massimo di ripristini consecutivi storicamente avvenuti. Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO N					7,00	550,21	3'851,47
69 / 21 N.P.EL.006	Trasduttori di corrente toroidali per relè differenziale Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO N					7,00	60,51	423,57
70 / 22	Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le							
	A RIPORTARE							1'151'426,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'151'426,38
CAM23_U06 .060.010.D (CAM)	seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a ... azione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 83 W - 11900 lm ZONA STIO A-B C-D G-H I-J J-K K-M M-N N-O J-2					2,00 15,00 6,00 1,00 7,00 6,00 1,00 2,00 15,00		
	SOMMANO cad					55,00	726,65	39'965,75
71 / 23 CAM23_U06 .060.010.C (CAM)	Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a ... tazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 55 W - 8089 lm ZONA STIO P-2 P-1 Q-R R-S R-1-2 S-1-2 N-1-2 M-1 AA-1-2 AA-2-3 AA-4 AA-AB AQ-1 F-1 G-1 J-1 AI-AJ AJ-1 AA-1 AI-1 I-1 ZONA "TRONE" AR-AS AT-1 ZONA VENATORE CA-CB ZONA AUNITO-COSTE CC-CI ZONA GORGA BA-BB BC-BD BD-BE BE-BF BF-BG BG-BH BH-BI BJ-BK BK-BL BL-BM BJ-BN BN-BO BC-2 BG-1 BK-1 BM-1 BQ-BR BS-BT BX					13,00 15,00 8,00 6,00 6,00 4,00 12,00 3,00 2,00 4,00 1,00 3,00 6,00 2,00 4,00 2,00 6,00 1,00 3,00 2,00 2,00 7,00 2,00 4,00 10,00 16,00 1,00 12,00 2,00 2,00 4,00 8,00 14,00 5,00 4,00 1,00 13,00 4,00 5,00 1,00 1,00 2,00 6,00 1,00		
	A RIPORTARE					230,00		1'191'392,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					230,00		1'191'392,13
	SOMMANO cad					230,00	653,01	150'192,30
72 / 24 N.P.EL.008	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a lanterna TIPO CAMPANA 46 W DISANO, MODELLO 3146 da 46 W, con le seguenti caratteristiche: Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso co ... 6 W; Flusso:6779 lm; Alimentazione: 230V CRI>70; Classe di isolamento: II. Fattore di potenza: >0.9 (a pieno carico). ZONA GORGA BO-BPA BA-BR BQ-1 ZONA STIO E-G AE-4 G-H AJ AP-1 AP-AQ A-B					7,00 6,00 2,00 17,00 5,00 5,00 2,00 1,00 1,00 20,00		
	SOMMANO N					66,00	1'319,23	87'069,18
73 / 25 N.P.EL.007	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a lanterna TIPO CAMPANA 27 W DISANO, MODELLO 3146 da 27 W, con le seguenti caratteristiche: Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso co ... 7 W; Flusso:3951 lm; Alimentazione: 230V CRI>70; Classe di isolamento: II. Fattore di potenza: >0.9 (a pieno carico). ZONA GORGA Tutto il centro ZONA STIO Tutto il centro					49,00 68,00		
	SOMMANO N					117,00	1'254,88	146'820,96
74 / 26 N.P.EL.011	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo RODIO 196 w DISANO, MODELLO 1898. Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Riflettore: asimmetrico in ... :1420cm². Potenza nominale: 196 W; Flusso:28876 lm; Alimentazione: 230V CRI 80 CCT 4000K; Classe di isolamento: II. ZONA STIO Centro storico Q					5,00 1,00		
	SOMMANO N					6,00	589,32	3'535,92
	SICUREZZA (Cat 4)							
75 / 77 CAM23_P01 .020.030.A	Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	846,60	2'539,80
76 / 78 CAM23_P01 .020.030.B	Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	866,39	2'599,17
77 / 79 CAM23_P01	Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su							
	A RIPORTARE							1'584'149,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'584'149,46
.020.040.A	entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	38,30	459,60
78 / 80 CAM23_P01	Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq					12,00		
.020.040.B						12,00		
	SOMMANO cad					12,00	58,09	697,08
79 / 81 CAM23_P01	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di la ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m							
.010.030.A	Ascissa curvilinea tratto OA	15,00	10,00		2,000	300,00		
	Ascissa curvilinea tratto OB	18,00	10,00		2,000	360,00		
	Ascissa curvilinea tratto OC	28,00	10,00		2,000	560,00		
	SOMMANO mq					1'220,00	21,07	25'705,40
80 / 82 CAM23_P01	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120					2,00		
.050.010.A						2,00	78,38	156,76
81 / 83 CAM23_P01	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
.050.020.A						24,00	28,65	687,60
82 / 84 CAM23_P01	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
.050.090.A						1,00	523,37	523,37
83 / 85 CAM23_P01	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					11,00		
.050.100.A						11,00	382,58	4'208,38
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'616'587,65
	A RIPORTARE							1'616'587,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	Riepilogo CATEGORIE	
001	DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI	198'311,64
002	CAVIDOTTI PALI E RIPRISTINI	786'008,39
003	CORPI ILLUMINANTI E MATERIALI ELETTRICI	594'690,46
004	SICUREZZA	37'577,16
	Totale CATEGORIE euro	1'616'587,65
	<p>Il Tecnico</p>	
		A RIPORTARE