




REGIONE CAMPANIA



COMUNE DI STIO



Parco del Cilento
e Vallo di Diano

EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tavola:

1.5

Scala:

1911
14 LUG. 2023

Committente :

Amm. Comunale di Stio

RUP:

Geom. Stefano Trotta



Progettazione:

Ing. Piero Trotta



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI (Cat 1)							
1 / 1 N.P.EL.001	Rimozione di palo stradale in ferro, compresi gli oneri dei ponteggi e l'abbassamento alpiano di carico del materiale di risulta ZONA STIO							
	G-H					7,00		
	C-D					15,00		
	I-J					3,00		
	J-K					7,00		
	K-L					3,00		
	L-M					3,00		
	M-N					1,00		
	N-O					1,00		
	P-Q					4,00		
	Q-R					5,00		
	R-S					6,00		
	J-1					2,00		
	J-2					11,00		
	L-1					1,00		
	M-1					3,00		
	N-1					1,00		
	P-1					15,00		
	P-2					11,00		
	AA-AB					2,00		
	AI-AJ					5,00		
	AA-3					2,00		
	AA-4					1,00		
	AJ-1					1,00		
	AQ-1					5,00		
	ZONA COSTE							
	CF-CG					2,00		
	ZONA GORGA							
	BA-BB					14,00		
	BD-BE					10,00		
	BG-BH					6,00		
	BJ-BK					14,00		
	BK-BL					5,00		
	BL-BM					4,00		
	BN-BO					14,00		
	BQ-BR					2,00		
	BS-BT					5,00		
	BX					1,00		
	BC-2					3,00		
	BK-1					1,00		
	SOMMANO N					196,00	123,15	24'137,40
2 / 2 CAM23_R02 .010.050.A	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm ZONA STIO							
	C-D	2,00	385,00			770,00		
	H-J	2,00	76,00			152,00		
	D-E	2,00	18,00			36,00		
	J-K	2,00	200,00			400,00		
	K-L	2,00	88,00			176,00		
	L-M	2,00	80,00			160,00		
	M-N	2,00	11,00			22,00		
	N-O	2,00	27,00			54,00		
	P-Q	2,00	33,00			66,00		
	C-Q	2,00	18,00			36,00		
	Q-R	2,00	128,00			256,00		
	A detrarre x riduzione * Parziale ml					2'128,00		
	ZONA COSTE							
	CD-CE	2,00	300,00			600,00		
	A RIPORTARE					2'728,00		24'137,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'728,00		24'137,40
	Parziale ml					600,00		
	ZONA GORGA							
	BA-BB	2,00	347,00			694,00		
	BA-1	2,00	18,00			36,00		
	BC-BD	2,00	21,00			42,00		
	BC-1	2,00	7,00			14,00		
	BC-2	2,00	77,00			154,00		
	BD-BE	2,00	272,00			544,00		
	BG-BH	2,00	114,00			228,00		
	BI-BJ	2,00	25,00			50,00		
	BJ-BK	2,00	331,00			662,00		
	BK-1	2,00	9,00			18,00		
	Parziale ml					2'442,00		
	SOMMANO ml					5'170,00	4,04	20'886,80
3 / 3 CAM23_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. Lunghezza e tratte determinate dalla voce n.2 Vedi voce n° 2 [ml 5 170.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	1,00	0,400	0,100	103,40		
	SOMMANO mc					103,40	17,96	1'857,06
4 / 4 CAM23_U05 .010.025.A	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. Lunghezza e tratte determinate dalla voce n. 2 Vedi voce n° 2 [ml 5 170.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	1,00	0,400	0,200	206,80		
	SOMMANO mc					206,80	15,19	3'141,29
5 / 5 CAM23_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Lunghezza e tratte determinate dalla voce n. 2 Vedi voce n° 2 [ml 5 170.00] *(par.ug.=1/2)	0,50		0,400	0,700	723,80		
	SOMMANO mc					723,80	5,19	3'756,52
6 / 6 N.P.AL.01	Analisi di laboratorio per certificazione di materiali provenienti dalle demolizioni di opere edili classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Classificazione del rifiuto					1,00		
	SOMMANO N					1,00	253,00	253,00
7 / 7 CAM23_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 3 [mc 103.40] Vedi voce n° 4 [mc 206.80] Vedi voce n° 5 [mc 723.80]					103,40 206,80 723,80		
	SOMMANO mc					1'034,00	7,43	7'682,62
8 / 8	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con							
	A RIPORTARE							61'714,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'714,69
CAM23_T01 .010.010.A	autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 3 [mc 103.40] Vedi voce n° 4 [mc 206.80]					103,40 206,80		
	SOMMANO mc					310,20	13,82	4'286,96
9 / 9 CAM23_T01 .010.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 8 [mc 310.20]	4,00				1'240,80		
	SOMMANO mc/ 5km					1'240,80	5,63	6'985,70
CAVIDOTTI PALI E RIPRISTINI (Cat 2)								
10 / 27 CAM23_U06 .030.030.F	Palo rastremato diritto in acciaio zincato Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; dia ... merato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8 Zona Stio Zona Coste Zona Gorga					115,00 2,00 79,00		
	SOMMANO cad					196,00	906,15	177'605,40
11 / 28 CAM23_U04 .020.081.A	Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata si ... n preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso Per pozzetti adiacenti ai pali in ragione di 12 Kg	100,00			12,000	1'200,00		
	SOMMANO kg					1'200,00	6,16	7'392,00
12 / 29 CAM23_U04 .010.010.B	Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessita ... vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Per il rinfianco dei tubi nei cavidotti Vedi voce n° 2 [ml 5 170.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	0,40	0,400		413,60		
	SOMMANO mc					413,60	74,54	30'829,74
13 / 30 CAM23_U05 .020.085.A	Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulomet ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento. Per la base dei cavidotti Vedi voce n° 2 [ml 5 170.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	0,40	0,200		206,80		
	SOMMANO mc					206,80	60,93	12'600,32
14 / 31 CAM23_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera							
	A RIPORTARE							301'414,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							301'414,81
	con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . Vedi voce n° 2 [ml 5 170.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	0,40		10,000	10'340,00		
	SOMMANO mq/cm					10'340,00	2,59	26'780,60
15 / 32 CAM23_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Vedi voce n° 2 [ml 5 170.00] *(par.ug.=1/2)	0,50	0,40		5,000	5'170,00		
	SOMMANO mq/cm					5'170,00	2,84	14'682,80
16 / 33 CAM23_R02 .010.050.A	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=531,98-419,48)	112,50				112,50		
	SOMMANO ml					112,50	4,04	454,50
17 / 34 CAM23_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=531,98-419,48)	112,50		1,200	0,250	33,75		
	SOMMANO mc					33,75	17,96	606,15
18 / 35 CAM23_R02 .060.022.E (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 10,1 a 20 cm Ascissa curvilinea tratto OC lato DX (par.ug.=531,98-419,48)	112,50		1,200		135,00		
	SOMMANO mq					135,00	39,32	5'308,20
19 / 36 N.P.AL.01	Analisi di laboratorio per certificazione di materiali provenienti dalle demolizioni di opere edili classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Classificazione del rifiuto					1,00		
	SOMMANO N					1,00	253,00	253,00
20 / 37 CAM23_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dalla demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 34 [mc 33.75] Vedi voce n° 35 [mq 135.00]				0,200	33,75		
	SOMMANO mc					27,00	7,43	451,37
21 / 38 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	A RIPORTARE							349'951,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							349'951,43
	Vedi voce n° 37 [mc 60.75]					60,75		
	SOMMANO mc					60,75	13,82	839,57
22 / 39 CAM23_T01 .010.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 38 [mc 60.75]	4,00				243,00		
	SOMMANO mc/ 5km					243,00	5,63	1'368,09
23 / 40 CAM23_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Ascissa curvilinea tratto OC lato DX	112,50		0,600	0,150	10,13		
	SOMMANO mc					10,13	28,05	284,15
24 / 41 CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=531,98-419,48)	112,50		1,200	0,150	20,25		
	SOMMANO mc					20,25	169,19	3'426,10
25 / 42 CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 per rinforzo pozzetti caditoie: tratto OC - lato DX da 0.00 a 225.27 fondazione laterali *(par.ug.=4*8)	8,00 32,00	0,70 0,70	0,700 0,150	0,150 0,700	0,59 2,35		
	SOMMANO mc					2,94	169,19	497,42
26 / 43 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. in ragione di 80 kg/mc Vedi voce n° 42 [mc 2.94]				80,000	235,20		
	SOMMANO kg					235,20	2,52	592,70
27 / 44 CAM23_U05 .020.085.A	Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulomet ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento. Condotta smaltimento acque piovane Ascissa curvilinea tratto OC - lato DX	120,00		0,600	0,200	14,40		
	SOMMANO mc					14,40	60,93	877,39
	A RIPORTARE							357'836,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							357'836,85
28 / 45 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Massetto marciapiede in ragione di 4 Kg/mq Ascissa curvilinea tratto OC lato DX *(par.ug.=531,98-419,48)	112,50		1,200	4,000	540,00		
	SOMMANO kg					540,00	2,52	1'360,80
29 / 46 CAM23_U05 .030.030.D	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla facc ... e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica. Formazione marciapiedi tratto OC - lato DX *(par.ug.=112,50+2,5)	115,00				115,00		
	SOMMANO ml					115,00	56,08	6'449,20
30 / 47 CAM23_U04 .020.010.C	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiaccio e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm per raccordo pluviali tratto OC - lato DX					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	56,24	449,92
31 / 48 CAM23_U04 .020.082.A	Chiusini circolari a fondo depresso Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata o circolare alla b ... in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini circolari a fondo depresso per raccordo pluviali tratto OC - lato DX	8,00			14,000	112,00		
	SOMMANO kg					112,00	6,12	685,44
32 / 49 CAM23_U04 .020.083.A	Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla bas ... di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio in ragione di 29 kg/cad tratto OC - lato DX	8,00			29,000	232,00		
	SOMMANO kg					232,00	5,99	1'389,68
33 / 50 CAM23_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Ripristino pavimentazione marciapiedi tratto OC - lato DX da 419,48 a 531,98 *(par.ug.=531,98-419,48)	112,50		1,200		135,00		
	SOMMANO mq					135,00	15,51	2'093,85
34 / 51	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per							
	A R I P O R T A R E							370'265,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							370'265,74
CAM23_E07 .010.030.B (CAM)	1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Vedi voce n° 50 [mq 135.00]				6,000	810,00		
	SOMMANO mq					810,00	3,21	2'600,10
35 / 52 CAM23_U05 .060.025.B	Pavimentazione in lastre di pietra dura Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettang ... ra, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra arenaria Ripristino pavimentazione marciapiedi tratto OC - lato DX da 419.48 a 531.98 *(par.ug.=531,98-419,48)	112,50		1,200		135,00		
	SOMMANO mq					135,00	77,44	10'454,40
36 / 53 CAM23_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stess ... e del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. Ascissa curvilinea tratto OB		240,00	7,000	3,000	5'040,00		
	SOMMANO mq/cm					5'040,00	1,05	5'292,00
37 / 54 N.P.AL.01	Analisi di laboratorio per certificazione di materiel provenienti dalle demolizioni di opere edili classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Classificazione del rifiuto					1,00		
	SOMMANO N					1,00	253,00	253,00
38 / 55 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 53 [mq/cm 5 040.00]				0,010	50,40		
	SOMMANO mc					50,40	13,82	696,53
39 / 56 CAM23_T01 .010.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 55 [mc 50.40]	4,00				201,60		
	SOMMANO mc/ 5km					201,60	5,63	1'135,01
40 / 57 CAM23_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Ascissa curvilinea tratto OB		240,00	7,000	3,000	5'040,00		
	SOMMANO mq/cm					5'040,00	2,84	14'313,60
	A RIPORTARE							405'010,38


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							405'010,38
41 / 67 CAM23_E21 .050.005.B	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate Tinteggiatura sostegni corpi illuminanti Stio *(lung.=(2*0,10*3,14)*8) Tinteggiatura sostegni corpi illuminanti Gorga *(lung.=(2*0,10*3,14)*8)	82,00 58,00	5,02 5,02			411,64 291,16		
	SOMMANO mq					702,80	4,16	2'923,65
42 / 68 CAM23_E21 .050.040.B (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante Vedi voce n° 67 [mq 702.80]					702,80		
	SOMMANO mq					702,80	11,69	8'215,73
43 / 75 N.P.EL.013	Nolo a caldo di autogru telescopica. Durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore (nella durata del nolo compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere. portata t. 15, braccio telescopico m. 16 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Tinteggiatura sostegni corpi illuminanti Stio Tinteggiatura sostegni corpi illuminanti Gorga					82,00 58,00		
	SOMMANO h					140,00	101,09	14'152,60
	CORPI ILLUMINANTI E MATERIALI ELETTRICI (Cat 3)							
44 / 10 CAM23_L02 .010.070.E	Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ... per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq PER LINEE ELETTRICHE AEREE ED INTERRATE							
	GORGA							
	DORSALE BLU					1'270,00		
	DORSALE VERDE					1'300,00		
	DORSALE ROSSA					215,00		
	DORSALE VERDE SCURO					680,00		
	TRONE							
	DORSALE VERDE					470,00		
	STIO P. MERCATO							
	DORSALE BLU					455,00		
	DORSALE VERDE					1'035,00		
	DORSALE ROSSA					780,00		
	STIO COMUNE							
	DORSALE BLU					620,00		
	DORSALE VERDE					260,00		
	STIO PASTICCERIA							
	DORSALE BLU					670,00		
	DORSALE VERDE					665,00		
	AUNITO-COSTE							
	DORSALE VERDE					650,00		
	SOMMANO m					9'070,00	12,09	109'656,30
45 / 11 CAM23_L02 .080.130.D	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia ... oli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm GORGA							
	DORSALE BLU					780,00		
	DORSALE VERDE					990,00		
	DORSALE ROSSA					215,00		
	DORSALE VERDE SCURO					545,00		
	TRONE							
	DORSALE VERDE					85,00		
	STIO P. MERCATO							
	DORSALE BLU					270,00		
	A RIPORTARE					2'885,00		539'958,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'885,00		539'958,66
	DORSALE VERDE DORSALE ROSSA STIO COMUNE DORSALE BLU STIO PASTICCERIA DORSALE BLU DORSALE VERDE AUNITO-COSTE DORSALE VERDE					1'535,00 485,00 155,00 375,00 510,00 675,00		
	SOMMANO m					6'620,00	5,53	36'608,60
46 / 12 N.P.EL.004	Armadio stradale in vetroresina grado di protezione IP55, completo di zoccolo e di dimensioni utili minime 815x1200x310 cm. Fornito e messo in opera con tutto quanto serve per la corretta regola d'arte. Per i sette quadri delle varie zone					7,00		
	SOMMANO N					7,00	1'144,88	8'014,16
47 / 13 CAM23_L02 .190.010.B	Armadio metallico da parete Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm All'interno dei quadri di vetroresina					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	345,39	2'417,73
48 / 14 CAM23_L02 .060.040.H	Contattore tetrapolare Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 65 A Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	244,55	1'711,85
49 / 15 CAM23_L01 .040.070.D	Accessori elettrici per interruttori automatici Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a. Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	60,74	425,18
50 / 16 CAM23_L01 .040.030.F	Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 20 A Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	72,46	507,22
51 / 17 CAM23_L02 .130.010.B	Fusibile cilindrico Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore Per i quadri P.I.					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,67	186,76
52 / 18 CAM23_L01 .040.040.A	Interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore i ... itore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	138,11	966,77
53 / 19 CAM23_L01	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI							
	A RIPORTARE							590'796,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							590'796,93
.030.010.I	con marchio IMQ, , avente le segu ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m Per i quadri P.I.					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	101,38	2'128,98
54 / 20 N.P.EL.005	Fornitura e messa in opera di n,l relÚ differenziale polivalente regolabile per controllo di guasti a terra tipo DOSSENA DER3/IDL o equivalente di altro marchio per fissaggio su pr ... imentica i tentativi fatti ma continua a visualizzare il numero massimo di ripristini consecutivi storicamente avvenuti. Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO N					7,00	537,19	3'760,33
55 / 21 N.P.EL.006	Trasduttori di corrente toroidali per relP differenziale. Per i quadri P.I.					7,00		
	SOMMANO N					7,00	50,24	351,68
56 / 22 CAM23_U06 .060.010.D (CAM)	Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a ... azione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 83 W - 11900 lm ZONA STIO A-B C-D G-H I-J J-K K-M M-N N-O J-2					2,00 15,00 6,00 1,00 7,00 6,00 1,00 2,00 15,00		
	SOMMANO cad					55,00	726,65	39'965,75
57 / 23 CAM23_U06 .060.010.C (CAM)	Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a ... tazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 55 W - 8089 lm ZONA STIO P-2 P-1 Q-R R-S R-1-2 S-1-2 N-1-2 M-1 AA-1-2 AA-2-3 AA-4 AA-AB AQ-1 F-1 G-1 J-1 AI-AJ AJ-1 AA-1 AI-1 I-1 ZONA "TRONE" AR-AS AT-1					13,00 15,00 8,00 6,00 6,00 4,00 12,00 3,00 2,00 4,00 1,00 3,00 6,00 2,00 4,00 2,00 6,00 1,00 3,00 2,00 2,00 7,00 2,00		
	SOMMANO cad					114,00		637'003,67
	A RIPORTARE					114,00		637'003,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					114,00		637'003,67
	ZONA VENATORE CA-CB ZONA AUNITO-COSTE CC-CI ZONA GORGA BA-BB BC-BD BD-BE BE-BF BF-BG BG-BH BH-BI BJ-BK BK-BL BL-BM BJ-BN BN-BO BC-2 BG-1 BK-1 BM-1 BQ-BR BS-BT BX					4,00 10,00 16,00 1,00 12,00 2,00 2,00 4,00 8,00 14,00 5,00 4,00 1,00 13,00 4,00 5,00 1,00 1,00 2,00 6,00 1,00		
	SOMMANO cad					230,00	653,01	150'192,30
58 / 24 N.P.EL.008	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a lanterna TIPO CAMPANA 46 W DISANO, MODELLO 3146 da 46 W, con le seguenti caratteristiche: Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso co ... 6 W; Flusso:6779 lm; Alimentazione: 230V CRI>70; Classe di isolamento: II. Fattore di potenza: >0.9 (a pieno carico). ZONA GORGA BO-BPA BA-BR BQ-1 ZONA STIO E-G AE-4 G-H AJ AP-1 AP-AQ A-B					7,00 6,00 2,00 17,00 5,00 5,00 2,00 1,00 1,00 20,00		
	SOMMANO N					66,00	1'319,23	87'069,18
59 / 25 N.P.EL.007	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a lanterna TIPO CAMPANA 27 W DISANO, MODELLO 3146 da 27 W, con le seguenti caratteristiche: Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso co ... 7 W; Flusso:3951 lm; Alimentazione: 230V CRI>70; Classe di isolamento: II. Fattore di potenza: >0.9 (a pieno carico). ZONA GORGA Tutto il centro ZONA STIO Tutto il centro					49,00 68,00		
	SOMMANO N					117,00	1'254,88	146'820,96
60 / 26 N.P.EL.011	Fornitura e messa in opera di proiettore a led tipo GALILEO 1 2.0 134W, AEC modello Galileo 1 2.0 006 4.9-2M, con le seguenti caratteristiche: ASP / ASC: Ottica asimmetrica multif Norme di riferimento EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. ZONA STIO Centro storico Q					5,00 1,00		
	SOMMANO N					6,00	589,32	3'535,92
	A RIPORTARE							1'024'622,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'024'622,03
	SICUREZZA (Cat 4)							
61 / 58 CAM23_P01 .020.030.A	Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	846,60	1'693,20
62 / 59 CAM23_P01 .020.030.B	Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	866,39	1'732,78
63 / 60 CAM23_P01 .020.040.A	Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,30	38,30
64 / 61 CAM23_P01 .020.040.B	Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	58,09	58,09
65 / 62 CAM23_P01 .010.030.A	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di la ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Ascissa curvilinea tratto OA Ascissa curvilinea tratto OB Ascissa curvilinea tratto OC	15,00 18,00 28,00	10,00 10,00 10,00		2,000 2,000 2,000	300,00 360,00 560,00		
	SOMMANO mq					1'220,00	21,07	25'705,40
66 / 63 CAM23_P01 .050.010.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	78,38	156,76
67 / 64 CAM23_P01 .050.020.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 (par.ug.=2*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad/30gg					2,00	28,65	57,30
	A RIPORTARE							1'054'063,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	Riepilogo CATEGORIE	
001	DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI	72'987,35
002	CAVIDOTTI PALI E RIPRISTINI	357'315,01
003	CORPI ILLUMINANTI E MATERIALI ELETTRICI	594'319,67
004	SICUREZZA	30'347,78
Totale CATEGORIE euro		1'054'969,81
<p>Il Tecnico</p> 		
		A RIPORTARE